ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA OLCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLCEA
Tel: 0259310881Fax:0359/412598
Email: secretar@comunaolcea.ro

COMP. A/1

HOTĂRÂR EA NR. 41
din 20 mai 2024

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COM. OLCEA, JUD. BIHOR" , actualizaţi , conform DISPOZIŢIEI DE ŞANTIER NR. 7 /09.05.2024 , la Contractul de lucrări nr. .1292/05.03.2020 încheiat cu SC DUMEXIM SRL

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 4082/17.06.2022 a d-lui primar Bocşe Flore, privind însusirea indicatorilor economici, pentru restul de executatat din Contractul de lucrări 1292/05.03.2020, încheiat cu SC DUMEXIM SRL pentru „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COM. OLCEA, JUD. BIHOR"

-Raportul compartimentului de specialitate

Având în vedere prevederile:

- art. 1 alin. (5), art. 120 şi art. 121 alin. (1) ;
- art. 9 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (1), din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
- art. 5 din Hotărârii nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
- Hotărârîl Consiliului local al comunei Olcea nr. 30/14.04.2020 aprobare indicatori după achiziţie , HCL Olcea nr. 80/14.09.2021, HCL Olcea nr. 57/24.06.2022 privind actualizare indicatori rest de executat ,
- prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art .2 ,3 din ORDONANŢĂ nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Văzând Raportul Comisiilor pe domenii de activitate ,

In baza prevederilor art. 129 alin.1 lit."b" .pct. 4 lit. "d " din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul prevederilor art 139 alin. 3 şiart. 196 alin.1 lit "a " din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al comunei Olcea, **cu unanimitatea de voturi a celor 11** consilieri prezenți, din totalul de 11 în funcție

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art . 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-econimici , pentru proiectul de investiție "MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ÎN COM. OLCEA,JUDEŢUL. BIHOR" , conform DISPOZIŢIEI DE ŞANTIER NR. 7 /09.05.2024 ,la Contractul de lucrări 1292/05.03.2020 încheiat cu ASOCIEREA SC DUMEXIM SRL -LIDER , SC IQ PRO CONSULTING SRL ŞI SC PROIECT BIHOR, Anexa nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Bocşe Flore, Primarul comunei Olcea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Instituţia Prefectului- Judeţul Bihor,

-Primarul comunei Olcea

-compartiment contabilitate, achiziţii.

-afişaj

-site primărie wwwcomunaolcea.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROMAN-BRÎNDUŞE CRISTIAN-DORU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

ILIEŞ VALERICA

CL/IV
EX; 5

S.C. IQ PRO CONSULTING S.R.L.
Oradea, str. Padişului, nr. 31
CUI 30382794, J5/1013/02.07.2012
www.iqproconsulting.ro
e-mail: office@iqproconsulting.ro
tel. 0741.649.660, fax. 0374.093.359

ISO 9001

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 7
DIN DATA DE 09.05.2024

Lucrarea: **MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COM. OLCEA, JUD. BIHOR**
Beneficiar: **COMUNA OLCEA**
Proiectant: **SC IQ PRO CONSULTING SRL & SC PROIECT BIHOR SA**
Executant: **SC DUMEXIM SRL**

Având in vedere verificările din timpul execuției lucrărilor si având la baza observațiile făcute in teren odată cu execuția lucrărilor, s-a stabilit ca sunt necesare lucrari suplimentare. Modificarile sunt constatate in nota de constatare din data de 22.04.2024.

Astfel se dispun următoarele modificări:

1. Se dispune executarea unui sant de beton de 1812 m lungime, cu suprafata desfasurata de 1,5 mp/m. Betonúl va avea 10 cm grosime pe 10 cm de balast. Betonul va fi C25/30 (B400).
2. Se dispune executia unei rigole de acostament de 571 m lungime, cu suprafata desfasurata de 0,75 mp/m. Betonul va avea 10 cm grosime pe 10 cm de balast. Betonul va fi C25/30 (B400).
3. Se dispune amenajarea de ziduri de sprijin din gabioane pe 80 m lungime. Zidurile de gabioane se executa pe radier de beton. Gabioanele se umplu cu piatra bruta.
4. Se dispune suplimentarea structurii rutiere cu 1362 mp (intersectii si supralargiri). Structura rutiera va fi structura noua.
5. Se dispune o suplimentare cu 123 m de marcaj rutier
6. Se dispune executia unui podet nou, din tub corugat cu lungime de 6 m, Dn600, cu timpane de beton

Se atașează la dispozitia de santier nr. 6 urmatoarele:
- liste de cantități cu note de comanda suplimentara
- nota de constatare

Asistență Tehnică
din partea proiectantului
si Proiectant
SC IQ PRO CONSULTING SRL
ing. Mirela BLAGA

Beneficiar
COMUNA OLCEA

Constructor
S.C. DUMEXIM S.R.L.

Verificator de proiecte
ING. DUMA GHEORGHE

Diriginte de șantier

S.C. IQ PRO CONSULTING S.R.L.
Oradea, str. Padişului, nr. 31
CUI 30382794, J5/1013/02.07.2012
www.iqproconsulting.ro
e-mail: offiice@iqproconsulting.ro
tel. 0741.649.660, fax. 0374.093.359

NOTA DE CONSTARE
DIN DATA DE 22.04.2024

Lucrarea: **MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COM. OLCEA, JUD. BIHOR**
Beneficiar: **COMUNA OLCEA**
Proiectant: **SC IQ PRO CONSULTING SRL & SC PROIECT BIHOR SA**
Executant: **SC DUMEXIM SRL**

Încheiată în data de 22.04.2024 în urma deplasării pe teren a reprezentatilor Beneficiarului si ai Constructorului la obiectivul de investiții **„Modernizare drumuri si strazi in Comuna Olcea, jud. Bihor"**, unde s-au verificat lucrările in executie la DC 149.

În urma verificărilor s-au constatat următoarele:

- Este necesra un sant de beton de 1812 m, cu suprafata desfasurata de 1,5 mp/m.
- Este necesara o rigola de acostament de 571 m, cu suprafata desfasurata de 0,75 mp/m
- Sunt necesare ziduri de sprijin din gabioane de 80 m lungime
- Este nevoie de suplimentarea structurii rutiere cu 1362 mp (intersectii si supralargiri)
- Este nevoie de o suplimentare cu 123 m de marcaj rutier
- Este nevoie de un podet corugat 6 m, Dn600, cu timpane de beton

Fata de cele de mai sus Proiectantul va analiza si emite Dispoziție de Santier .

Asistență Tehnică
din partea proiectantului
si Proiectant
SC IQ PRO CONSULTING SRL
ing. Mirela BLAGA

Beneficiar
COMUNA OLCEA

Constructor
S.C. DUMEXIM S.R.L.

Diriginte de șantier