ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA PALEU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 112 din 28.04.2023

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, asigurarea şi susţinerea cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Paleu, judeţul Bihor"

Având în vedere proiectul de hotărâre cu nr. 5812 din 24.04.2023, referatul de aprobare nr. 5811 din 24.04.2023 şi raportul de specialitate nr. 5667 din 21.04.2023
Recunoscând necesitatea şi oportunitatea creşterii eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, prin realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Paleu, judeţul Bihor",

Cunoscând prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, conform cărora unul dintre documentele obligatorii aferente dosarului de finanţare depus în etapa a II-a este hotărârea consiliului local care va conţine aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici şi acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al Comunei Paleu,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizele comisiilor de specialitate

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi d), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Paleu
HOTĂRĂȘTE
Cu 11 voturi „pentru" 0 voturi „împotrivă "si 0 voturi „abţinere"
din totalul de 13 consilieri locali în funcţie

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Paleu, judeţul Bihor", conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă asigurarea şi susţinerea cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM în valoare de 44.030 lei, în scopul implementării proiectului „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Paleu, judeţul Bihor".

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Comunei Paleu.

Art.4- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituția Prefectului-Județul Bihor
-primarul comunei Paleu
-A.F.M.
-La dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OLAH IBOLYA

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU,
PETRAN MIHAI

Anexa nr. 1 la HCL nr. 112 din 28.04.2023

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Paleu, județul Bihor":

a) ***Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții–montaj (C+M), în conformitate cu devizul general*:**

Valoarea totala a investitiei este de: 1.044.030,00 lei inclusiv TVA.

Din care (C+M) este 105.910,00 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a investitiei este de: 877.336,14 lei exclusiv TVA.

Din care (C+M) este 89.000,00 lei exclusiv TVA.

Valoarea totala eligibila a investitiei este de: 1.000.000,00 lei inclusiv TVA.

Valoarea totală neeligibilă a investiției este de: 44.030 lei inclusiv TVA.

b) ***Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:***

Capacități (în unități fizice și valorice):

Nr. de aparate cu sursa cu vapori de sodiu/mercur/fluorescente ce urmeaza a fi inlocuite: 307 buc;

Nr. de aparate cu sursa LED ce vor fi instalate prin proiect: 307 buc;

Nr sisteme telegestiune in puncte de aprindere: 6 buc;

Nr. brate de prindere ce vor fi instalate: 307 buc.

c) ***Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții:***

- reducerea puterii instalate de la 14,928 kW la 10,896 kW, adica 27,01 %;

ROMÂNIA * JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL

- reducerea consumului de energie electrica de la 61.951,20 kWhe/an la 45.218,40 kWhe/an, adica 27,01 %;
- Reducerea emisiilor de CO2 (tone) 4,43 [T];
- cost intretinere: 0 lei;
- se obtine o economie anuala de 18.740,74 lei.

			Situatie existenta				Situatie propusa			
Localitate / cartier	Denumire strada	Clasa de drum	Numar stalpi	Numar puncte luminoase	Putere medie (W)	Putere totala (W)	Numar stalpi	Numar puncte luminoase	Putere medie (W)	Putere totala (W)
Paleu	DJ 767	M4	23	23	168	**3864**	23	23	48	**1104**
	DJ768	M4	28	28	82	**2296**	28	28	48	**1344**
	Str Principala 2	M5	7	7	40	**280**	7	7	33	**231**
	Str Albinelor	M5	3	3	40	**120**	3	3	33	**99**
	Str Barajului	M5	4	4	40	**160**	4	4	33	**132**
	Str Forvila	M5	16	16	40	**640**	16	16	33	**528**
	Str Fantanelor	M5	21	21	40	**840**	21	21	33	**693**
	Str Liliacului	M5	7	7	15	**105**	7	7	33	**231**
	Str Linistei	M5	10	10	15	**150**	10	10	33	**330**
	Str Margaretelor	M5	10	10	40	**400**	10	10	33	**330**
	Str Noua	M5	20	20	40	**800**	20	20	33	**660**
	Str Nucului	M5	6	6	40	**240**	6	6	33	**198**
Orizont 1 Paleu	Str Orizont	M5	10	10	40	**400**	10	10	33	**330**
Orizont 2 Paleu	Str Orizont 1	M5	15	15	82	**1230**	15	15	33	**495**
	Str Orizont 2	M5	15	15	40	**600**	15	15	33	**495**
	Str Orizont 3	M5	13	13	40	**520**	13	13	33	**429**
	Str Orizont 4	M5	14	14	40	**560**	14	14	33	**462**
	Str Orizont 5	M5	10	10	40	**400**	10	10	33	**330**
	Str Orizont 6	M5	4	4	40	**160**	4	4	33	**132**
	Str Orizont 7	M5	6	6	40	**240**	6	6	33	**198**
	Str orizont 8	M5	8	8	40	**320**	8	8	33	**264**
	Str renasterii	M5	6	6	40	**240**	6	6	33	**198**
	Str salcamilor	M5	29	29	40	**1160**	29	29	33	**957**
	Str salciilor	M5	9	9	40	**360**	9	9	33	**297**
	Str scurta	M5	5	5	15	**75**	5	5	33	**165**
	Str trandafirilor	M5	8	8	40	**320**	8	8	33	**264**



	TOTAL		307	307		16.480,00	307	307		10.896,00
			Nefunctionale			1.552,00				
			P / an (kWh) (*4150)			61.951,20	P / an (kWh) (*4150)			45.218,40
							Economie de energie (kWh)			16.732,80
							Economie de energie (%)			27,01
							Reducerea emisiilor de CO2 (T)			4,43

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Președinte de ședință

Contrasemnează:

Secretarul Comunei